



Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

MBAC-SSPSAE-NA
PROT
0008906 29/11/2013
Cl. 34.16.07/172.2

Oggetto: Procedura aperta per: Progettazione esecutiva e esecuzione del progetto denominato: "Museo Duca di Martina Via Cimarosa restauro, recupero funzionale, potenziamento della fruizione del parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni del museo"

QUESITO 19

- 1) Il computo metrico alle voci AP.S.00.18 e AP:S:00.19 riporta interventi inerenti opere di impermeabilizzazione delle cavità, ma non risultano riferimenti specifici in merito agli interventi necessari per restituire alle cavità la funzione originaria né nelle relazioni tecniche né negli elaborati grafici. A questo proposito, si chiedono chiarimenti inerenti le previsioni di progetto circa il consolidamento e la destinazione d'uso delle cavità
- 2) In merito all'ipotesi di progetto di sostituire/consolidare i solai in legno si chiede di comprendere quanto sia esteso l'intervento di consolidamento
- 3) In merito agli impianti di climatizzazione previsti al 1° ed al 2° piano, dal progetto a base di gara risulta che non è prevista l'immissione di aria primaria negli ambienti. A questo proposito si chiede se tale ipotesi di progetto è stata vincolata da indicazioni della Soprintendenza al fine di evitare opere invasive sul manufatto storico.

RISPOSTA

-In merito al punto 1) si chiarisce che per le cavità sono state previste le seguenti lavorazioni:

- a) impermeabilizzazione delle 2 vasche al fine, se necessario, di utilizzare l'acqua raccolta per irrigazione dei giardini. In appalto l'intervento è prevalentemente finalizzato al consolidamento manutentivo.
- b) sistema di monitoraggio delle principali lesioni presenti nella vasca grande e nel cunicolo di collegamento delle vasche

-In merito al punto 2) si chiarisce che, come risulta dal grafico S.VF sol l'intervento di sostituzione dei solai e' esteso al 70 % dell'area indicata dal retino marrone piu' gli ambienti 6 e 7 con retino rosso, ove e' stata accertata la necessita' della sostituzione del solaio per l'intera area.

-In merito al punto 3) impianti di climatizzazione, Il progetto dell'impianto di climatizzazione, redatto a livello definitivo, non indica tutti i dettagli costruttivi specifici delle varie macchine in commercio e che quindi dovranno essere inseriti in fase di progettazione esecutiva. Si precisa comunque che i fan coil di riferimento previsti in progetto hanno la possibilità di aspirare aria esterna che potrà essere captata, con brevi canalizzazioni, dal terrazzo di copertura

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Vona.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

CASTEL SANT'ELMO - VIA TITO ANGELINI, 22 - 86129 NAPOLI - TEL. +39/081.74.99.111 - FAX +39/081.22.94.498

sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it - e-mail: sspsae-na@beniculturali.it

PEC: mbac-sspsae-na@mailcert.beniculturali.it