

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed  
 Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli

Programma Operativo Interregionale  
 "Attrattori culturali, naturali e turismo"



**Complesso monumentale Museo e Certosa di S.Martino  
 Castel Sant'Elmo  
 Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale**

CUP F66D12000200000

perizia n°.....del.....

STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA

	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Soprintendente dott. Fabrizio Vona	
	COORDINAMENTO DIREZIONE MUSEO S. MARTINO Dott.ssa Rossana Muzii	COORDINAMENTO DIREZIONE CASTEL SANT'ELMO Dott.ssa Angela Tecce
	COORDINAMENTO TECNICO GENERALE: Arch. Liliana Marra	
	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Museo e Certosa S. Martino: Arch. Liliana Marra	COLLABORATORI: Arch. Rossella Pagano
	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Castel Sant'Elmo: Arch. Giosuè De Angelis	
	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO Ing. Michele Candela	COLLABORATORI: Ing.A.Ricciardi - Arch.Conservatore R.Fonti - Geom.G. Antonietto
	PROGETTAZIONE IMPIANTI Ing. Domenico Mascolo	COLLABORATORI: p.i. Antonio Salvatore - dotting. Marina Mascolo
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Giosuè De Angelis	

**PROGETTO DEFINITIVO : MUSEO E CERTOSA DI S.MARTINO**

IE.6-G.2	IMPIANTO ELETTRICO: PLC DI GESTIONE
	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

## ***Forma e principali dimensioni delle opere***

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste, nonché delle opere connesse e consequenziali occorrenti per la realizzazione dell'ammodernamento del sistema di gestione dell'impianto elettrico a servizio della Certosa e Museo di S.Martino in Napoli.

Le opere da realizzare, più dettagliatamente indicate negli elaborati di progetto, sono di seguito riassunte nelle seguenti categorie principali:

- postazione di supervisione dell'impianto elettrico;
- postazioni hardware;
- distribuzione cavi ottici.

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

### **Art. 1**

#### **Generalità**

L'esecuzione delle opere sarà eseguita nel rispetto delle normative nel seguito elencate, di quanto specificato negli elaborati progettuali e nelle presenti prescrizioni tecniche. Gli elaborati debbono essere considerati come parte integrante delle specifiche tecniche e viceversa. I particolari indicati sugli elaborati grafici ma non menzionati nelle specifiche, o viceversa, dovranno essere eseguiti come se fossero menzionati nelle stesse specifiche e indicati sugli elaborati.

Gli elaborati di progetto dovranno sempre essere integrati, e/o sostituiti quando necessario, a cura dell'Impresa, dagli elaborati esecutivi di cantiere.

Il rispetto della "regola d'arte" riguarderà oltre che le modalità di installazione, anche la qualità e le caratteristiche dei materiali adoperati.

L'impresa esibirà tutti i documenti comprovanti la provenienza dei materiali e delle apparecchiature, i certificati omologativi e di garanzia, nonché i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni ed alle caratteristiche di ogni componente impiegato.

La committenza si riserva la facoltà di rifiutare in qualunque momento i materiali non conformi alle specifiche contrattuali, di progetto o normative. Le verifiche qualitative e quantitative eseguite in cantiere tenderanno ad accertare tali rispondenze. Qualora si accertasse che materiali già posti in opera fossero di cattiva qualità o non rispondenti alle suddette prescrizioni, l'impresa sarà tenuta a sostituirli a sue complete spese.

Si rammentano, infine, le disposizioni di cui al D.M. del 22 gennaio 2008 n.37.

In ottemperanza a tali disposizioni, in particolare, la Impresa installatrice, regolarmente abilitata (come dagli art. 3 e art. 4 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37), alla fine dei lavori dovrà rilasciare l'apposita dichiarazione di conformità (redatta sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del citato Decreto), a cui vanno allegati la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, e, se nel corso dei lavori sono subentrate varianti, il progetto dell'impianto integrato con le modifiche apportate.

### **Art. 2**

#### **Norme di riferimento**

Nel seguito saranno indicate modalità di lavorazione, installazione, collegamento e procedure di verifica e collaudo. Tali prescrizioni dovranno considerarsi integrative rispetto alle specifiche contenute nel Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici; inoltre dovranno comunque essere rispettati gli obblighi imposti dalle seguenti norme e dai seguenti regolamenti:

- D.M. 19 aprile 2000 n.145: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- D. Lgvo n. 163 del 12/04/2006;
- D. Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgvo n.37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

- Norma CEI EN 60073 “Principi fondamentali e di sicurezza per le interfacce uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione. Principi di codifica per i dispositivi indicatori e per gli attuatori”;
- Norma CEI EN 60447 “Interfaccia uomo-macchina. Principi di manovra”;
- Norma CEI EN 60947 “Apparecchiatura a bassa tensione”;
- Norma CEI EN 60439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). (17-13/1)”;
- Norma CEI 17-19 “Apparecchiatura industriale a bassa tensione”;
- Norma CEI EN 60204 “Equipaggiamenti elettrici di macchine industriali”;
- Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione <1000 V a.c. e 1500 V d.c.”;
- Norma CEI 65-5 “Compatibilità elettromagnetica per apparati di misura e comando per processi industriali”;
- Norma CEI 70-1+V1 “Gradi di protezione degli involucri. Classificazione”;
- Norme CEI 64-15 "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica".

### **Art. 3**

### **Impianto di supervisione**

#### **Apparecchiature**

#### ***Requisiti generali delle apparecchiature e dei materiali***

Tutte le apparecchiature proposte dovranno essere conformi agli standard e normative di riferimento.

Tale rispondenza dovrà essere documentata sui manuali allegati alle apparecchiature e visibile sui contenitori dei dispositivi.

Per quanto riguarda le eventuali apparecchiature diverse da quelle specificate, il fornitore dovrà dimostrare che tali apparecchiature sostitutive siano uguali oppure superiori a quelle richieste come caratteristiche tecniche, funzioni, prestazioni e qualità.

Tutte le apparecchiature ed i materiali dovranno essere nuovi e mai utilizzati.

Ogni scheda delle apparecchiature fornite dovrà essere marcata dal fornitore in maniera non manomettibile con le date di produzione e/o collaudo.

Tutti i componenti ed i sistemi dovranno essere progettati per un funzionamento continuato, senza produzione di calore o peggioramenti nel funzionamento o nelle prestazioni.

Tutte le apparecchiature, i materiali, gli accessori, i dispositivi e gli altri componenti inclusi in questa specifica o scritti sui disegni e sulle specifiche di installazione, dovranno essere i migliori adatti al loro uso e dovranno essere forniti da un singolo fabbricante o, se forniti da fabbricanti diversi, dovranno essere riconosciuti come compatibili da entrambi i fabbricanti.

Le installazioni dovranno essere conformi ai disegni e alle specifiche del progetto esecutivo degli impianti definiti nel presente Disciplinare.

Gli impianti potranno tuttavia subire in fase esecutiva e in accordo con la D.L. limitate modifiche dovute all'individuazione delle migliori possibilità di passaggio ed inserimento nelle strutture esistenti.

L'Appaltatore è comunque tenuto a sostituire ed integrare i disegni di progetto esecutivo con una propria serie di disegni costruttivi ed impiantistici "As Built" che dovranno essere eseguiti riportando la reale e definitiva collocazione e dimensione delle apparecchiature installate, le effettive disposizione degli attacchi e collegamenti dei modelli delle apparecchiature utilizzate ed i percorsi reali di tutte le reti con le indicazioni di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto.

Saranno fornite e poste in opera, così come indicato negli elaborati grafici di progetto le seguenti apparecchiature.

#### **Apparecchiature in campo**

- n.1 PLC ALA EST per la gestione dei sottoquadri Ala est primo livello, Ala est secondo livello e Ala sud secondo livello costituito da:

\* n.4 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);

\* n.4 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);

- \* n.8 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.8 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC ALA NORD per la gestione dei sottoquadri Ala nord primo livello, Ala nord secondo livello e CC2 costituito da:

- \* n.3 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.3 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.6 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.6 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC CHIESA per la gestione del quadro generale di bassa tensione, CC3 e sottoquadro Chiesa costituito da:

- \* n.3 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.3 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.6 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.6 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla D.L., il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla D.L. in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC per la gestione del sottoquadro della zona 800 NAPOLETANO costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.2 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC per la gestione del sottoquadro a servizio della zona FARMACIA costituito da:

- \* n.1 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.1 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.2 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.2 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC per la gestione del sottoquadro REFETTORIO e del sottoquadro Collezione ALISIO costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.2 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC SEZIONE PRESEPIALE per la gestione dei sottoquadri Sezione Presepiale, Ala sud primo livello e centro di carico CCP costituito da:

- \* n.3 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.3 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.6 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.6 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC PRESEPE CUCINIELLO costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.2 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC SEZIONE NAVALE costituito da:

- \* n.3 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.3 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.6 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.6 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC CC1/SQ.1-SE costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.2 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC CENTRO SCRITTORIO costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.1 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC QUARTO DEL PRIORE costituito da:

- \* n.2 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider Electric);
- \* n.1 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider Electric);
- \* n.4 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider Electric);
- \* n.4 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider Electric);
- \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider Electric);
- \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider Electric);
- \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider Electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla DL, il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla DL in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi multipolari esistenti provenienti dai sottoquadri, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 PLC INTERFACCIAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA costituito da:
  - \* n.4 moduli 32 ingressi (cod. BMXDDI3202K della Schneider electric);
  - \* n.4 moduli 32 uscite (cod. BMXDDO3202K della Schneider electric);
  - \* n.8 basi relè da 16 unità (cod. ABE7R16S210 della Schneider electric);
  - \* n.8 connettori per basi relè (cod. BMXFCC503 della Schneider electric);
  - \* n.1 modulo CPU 340-20 MODBUS Ethernet (cod. BMXP342020 della Schneider electric);
  - \* n.1 alimentatore 230 V/24/48 Vdc (cod. BMXCPS3020 della Schneider electric);
  - \* n.1 modulo convertitore in fibra ottica (cod. BMXNRP0200 della Schneider electric);
  - \* n.1 rack 12 posizioni (cod. BMXXBP1200 della Schneider electric).

Le nuove apparecchiature saranno installate nelle carpenterie già esistenti previo smontaggio delle apparecchiature esistenti compreso il trasporto a rifiuto (con oneri di discarica autorizzata) dei componenti ritenuti non idonei dalla D.L., il trasporto dei materiali ritenuti idonei dalla D.L. in luogo indicato dal Committente, il cablaggio di tutte le apparecchiature, i connettori per i cavi a fibra ottica, il cablaggio dei cavi di segnali esistenti provenienti dai sistemi di sicurezza, nonché il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, messa in esercizio, prove di funzionamento ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

### **Apparecchiature e software di gestione e comando**

Per la gestione ed il comando delle apparecchiature in campo è prevista, nel locale corpo di guardia (C.O.C.) del Museo, l'installazione delle sottodescritte apparecchiature.

- n.1 postazione pc completa di monitor avente le seguenti caratteristiche principali:  
 Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Business and Enterprise Edition con licenza e DVD/cd di restore contenuti nella confezione;  
 Processore Intel Pentium Dual-Core 2,50 GHz - Cache L2 2MB - FSB 800 MHz  
 Chipset Intel G33 Express  
 RAM Installata 2 GB DDR2 800 MHz / Max 8 GB / 4 Slot - 2 Occupati  
 Hard Disk 250 GB 7200 rpm SATA  
 Audio 2 canali  
 Modello Intel GMA 3100 2048 x 1536  
 Ottici DVD+/-RW  
 LAN 10/100/1000  
 Alimentatore 300 W  
 Interfacce I/O 2x PS/2  
 3x USB 2.0 - frontali  
 4x USB 2.0 - posteriori  
 1x Audio - frontali  
 2x Audio - posteriori  
 1x PCI  
 2x PCI-Express 1x  
 1x PCI-Express 16x  
 VGA  
 HDMI  
 Alloggiamenti 2x Interni 3,5"  
 2x Esterni 5,25"  
 1x Esterni 3,5"  
 Case Tower  
 Tastiera e mouse wireless inclusi.  
 Compreso monitor 26" LCD delle seguenti caratteristiche:
  - Immagine/Display
  - Tipo schermo LCD 1440 x 900 pixel, Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB



- Dimensioni pannello 26" Wide
- Luminosità 300 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico) 1000:1
- Fattore (dinamico) SmartContrast 10000:1
- Colori display 16,7 M
- Angolo visuale 176° (O) / 170° (V), @ C/R > 10
- Tempo di risposta (tipico) 5 msec
- Risoluzione massima 1440 x 900 @ 75 Hz
- Risoluzione consigliata 1440 x 900 @ 60 Hz
- Frequenza scansione orizzontale 30 - 83 kHz
- Frequenza scansione verticale 56 - 75 Hz
- Miglioramento dell'immagine SmartImage, sRGB
- Ingresso segnale Analog (VGA)
- Segnale ingresso sincronizz. video Composite sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Praticità migliorata On-screen Display, SmartManage enabled, SmartControl II, Picture format selection
- Comandi monitor Auto (Back), Brightness (Up), Input (Down), Menu (OK), Power On/Off, SmartImage
- Lingue OSD Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo
- Blocco Kensington compatibile
- Compatibilità Plug & Play DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Conformità di legge CE Mark, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Funzioni della base Tilt: -5° to 20°
- VESA 100 x 100 mm
- Conforme a Energy Star
- Consumo < 36 W (tipico)
- Consumo (Modalità risparmio) 27 W
- Off Mode < 0,8 W
- Indicatore (LED) alimentazione Operation - Blue, Stand by/sleep -blue (blinking)
- Alimentazione Incorporata, 100-240 Vca, 50/60 Hz.

In opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, i collegamenti elettrici e di segnale e di ogni altro onere, magistero e accessorio atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

- n.1 pacchetto software di supervisione comprendente:

- \* software VJEO Citect Gold Support;  
(art. VJC109103 della Schneider Elettric)
- \* software VJEO CITECT FULL;  
(art. VJCNS101114 della Schneider Elettric)
- \* supporto VJC tipo Silver;  
(art. VJC109102 della Schneider Elettric)
- \* box chiave USB per VJEO CITEC;  
(art. VJC109922 della Schneider Elettric)
- \* sviluppo di circa 120 pagine grafiche.

In opera compreso l'installazione su pc, la configurazione degli apparecchi in campo, l'attivazione dell'intero sistema di supervisione incluso test di funzionamento, il corso di istruzione operatore compreso manuali e di ogni altro onere, magistero e accessorio atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

- n.1 switch gestito TCP/IP Ethernet - ConneXium - 2TX/2FX, 2 porte Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX per cavo in rame (connessione RJ45 cat. 5E) e 2 porte 100BASE-FX per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm (connessione Duplex SC).  
(art. TCSESM043F2CU0 della Schneider Elettric)

In opera completo di cavi RS485 e UTP cat.5E compreso terminali, la programmazione, lo start up, il trasporto, il carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli accessori necessari a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- n.1 alimentatore universale switching, tensione di alimentazione in ingresso da 100 a 120 Vac e da 200 a 500 Vac, tensione di uscita 24 V, potenza nominale 72 W, corrente nominale 3 A.  
(art. ABL8RPS24030 della Schneider Elettric)

In opera completo di alimentazione, il trasporto, il carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli accessori necessari a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

#### **Art. 4**

#### **Condutture e accessori**

Saranno forniti e posti in opera:

- 2.000 metri di bus ottico ridondante in F.O. multimodale 62.5/125 per realizzazione rete di comunicazione tra PC e PLC, posata in cavidotti e/o tubazioni esistenti, compreso accessori, terminazione e collaudo con report finale.

Per l'infilaggio dei cavi in fibra ottica sono previsti gli oneri per l'intercettazione e lo sfilaggio del cavo esistente di interconnessione dei PLC attualmente installati per permettere l'infilaggio dei cavi a fibra ottica di interconnessione dei nuovi PLC.

In opera compreso il trasporto a rifiuto (compreso gli oneri di discarica autorizzata) dei materiali ritenuti non idonei dalla DL, degli oneri per l'apertura e la richiusura di pozzetti e di cassette e ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

#### **Colori distintivi**

I colori distintivi per l'isolamento dei cavi, sia per energia sia per comandi e segnalazione, devono essere quelli prescritti dalla tabella CEI-UNEL 00722.

Per i cavi unipolari senza rivestimento protettivo sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, turchese, violetto, bianco per l'isolante dei conduttori di fase; blu chiaro per l'isolante del conduttore di neutro.

Sono quindi vietati il monocoloro verde e il monocoloro giallo.

Non sono ammessi bicolori, ad eccezione del bicolore giallo/verde per l'isolante del conduttore di protezione, del conduttore di terra e del conduttore di equipotenzialità.

Per i cavi unipolari senza rivestimento protettivo aventi sezione nominale non superiore a 1 mmq, quando siano destinati al cablaggio interno dei quadri, in aggiunta ai dieci colori sopra precisati è permessa qualsiasi combinazione bicolore dei colori stessi.

Per i cavi multipolari senza conduttore di protezione sono ammessi i seguenti colori:

- per linee monofasi il blu chiaro per l'isolante del conduttore di neutro e il marrone o il nero per l'isolante del conduttore di fase (il marrone è riservato ai cavi flessibili, il nero è riservato ai cavi per posa fissa con conduttori rigidi e flessibili);

- per linee tripolari il blu chiaro, il marrone e il nero;

- per linee tripolari più neutro il blu chiaro per l'isolante del conduttore di neutro, il marrone, il nero e il nero per l'isolante dei conduttori di fase (le due anime colorate in nero sono singolarmente identificabili con riferimento alla loro posizione rispetto alle anime non nere rimanenti);

#### **Prescrizioni di posa in opera**

I cavi appartenenti a sistemi elettrici diversi non devono essere collocati nelle stesse canalizzazioni, né fare capo alle stesse cassette. In via eccezionale è consentita una deroga, purché i cavi siano isolati per la tensione nominale più elevata del sistema e le singole cassette siano internamente

munite di diaframmi fissi e inamovibili fra morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Le condutture installate in cunicoli comuni ad altre canalizzazioni (gas, acqua, vapore e simili) devono essere disposte in modo da non essere soggette a influenze dannose, in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.

### **Giunzioni**

I cavi non devono presentare giunzioni se non a mezzo morsetti volanti e all'interno delle apposite cassette di derivazione né devono cambiare i colori distintivi.

Sono vietate le saldature, salvo su alcuni impianti particolari di correnti deboli. Le eventuali saldature devono essere comunque realizzate all'interno di scatole o cassette.

### **Cavi per energia**

Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio con conduttori flessibili

Fanno parte di questa categoria i seguenti cavi:

a) cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili, aventi tensione nominale  $U_0/U$ : 450/750 V, isolati in PVC non propagante l'incendio, conformi alla unificazione CEI-UNEL 35752 (prove e requisiti secondo la Norma CEI 20-22 per quanto riguarda la prova di non propagazione dell'incendio), designati attraverso la sigla:

Cavo N07V-K 1xS CEI-UNEL 35752 ;

Per i cavi flessibili unipolari, isolati in PVC, usati per posa fissa, entro canalizzazioni chiuse in qualsiasi tipo di ambiente, il raggio minimo di curvatura non sarà inferiore a 4 volte il diametro esterno e lo sforzo di trazione non supererà i 5 Kg/mm<sup>2</sup>, riferiti al conduttore di minor sezione. La temperatura caratteristica di funzionamento sarà di 70 °C.

b) cavi multipolari sotto guaina di PVC con conduttori flessibili, aventi tensione nominale  $U_0/U$  0.6/1 kV isolati in gomma etilenpropilenica con modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas corrosivi, conformi alla unificazione CEI-UNEL 35375 (prove e requisiti secondo Norma CEI 20-11, Norma CEI 20-22 II, Norma CEI 20-34, Norma CEI 20-35, Norma CEI 20-37/2) designati attraverso la sigla:

Cavo FG7OR-0,6/1kV nxS CEI-UNEL 35375

Trattasi di cavi sia per interno, in ambienti anche bagnati, che per esterno, in posa fissa su muratura e strutture metalliche, per i quali è ammessa la posa interrata. Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a sei volte il diametro esterno. Lo sforzo di trazione non deve superare 50 N per millimetro quadrato di sezione del rame.

### **Prescrizioni per la posa in opera**

La posa cavi deve essere conforme, nei limiti del possibile, alle disposizioni progettuali. A tal scopo si raccomanda di accertarsi preliminarmente dello stato dei luoghi per rilevare i possibili impedimenti; eventuali variazioni possono essere concordate con la Direzione Lavori.

### **Posa dei cavi entro tubi, passerelle, canaline o cunicoli**

Si raccomanda la pulizia di tubazioni, canaline, passerelle e cunicoli e la lubrificazione dei cavi (con talco, sapone in polvere o simili). La posa va effettuata con temperatura ambiente non inferiore a 0°C.

### **Modalità di misurazione e collaudo**

Conformi alle Norme indicate.

### **Documentazione da fornire**

- Tabelle tecniche e dimensionali

- Tabulati con i calcoli per i dimensionamenti
- Certificati di prova

#### **Art. 5**

##### **Morsettiere e morsetti**

Le riunioni e le derivazioni devono poter essere effettuate solo ed esclusivamente a mezzo di morsettiere e morsetti volanti.

Le morsettiere devono avere i morsetti tra di loro separati da diaframmi isolanti; esse devono essere installate entro quadri elettrici e cassette di derivazione che ne assicurino la protezione contro i contatti accidentali. I morsetti volanti di neutro e del conduttore di protezione devono essere chiaramente individuabili essi devono essere nella stessa posizione reciproca rispetto agli altri morsetti in tutto l'impianto.

Devono essere conformi alle norme CEI 23-20 II edizione, CEI 20-39/2, CEI EN 60998-1 e CEI EN60998-2-1.

#### **Art. 6**

##### **Norme di misurazione**

Per tutti gli articoli desunti dal Prezzario generale delle Opere Edili della Regione Campania, si fa riferimento alle note particolari degli stessi salvo eventuali specifiche integrative di seguito riportate. Negli altri casi sono descritte le norme di misurazione

##### **Norme per la misurazione e valutazione dei lavori**

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

a) Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- I cavi multipolari o unipolari di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi.

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

- I cavi bus e di segnali saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera aggiungendo 20 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti, morsetti fissi.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere;

- Le apparecchiature saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologia.

#### **Art. 7**

##### **Qualità e provenienza dei materiali e degli apparecchi**

Tutti i materiali e gli apparecchi adottati per gli interventi devono essere della migliore qualità e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati.

Tutte le apparecchiature dovranno essere di primaria marca, che dia la massima garanzia di lunga durata e di buon funzionamento; potranno essere di produzione nazionale od estera ma per tutte l'Appaltatore dovrà garantire la facile reperibilità sul mercato interno dei pezzi di ricambio e l'esistenza in Italia di un efficiente servizio di assistenza e manutenzione. Qualora la direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità e/o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e quindi non accettabili, la ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. Nella scelta dei materiali si prescrive che, oltre a corrispondere alle norme C.E.I., abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e UNI in vigore. Tutti gli apparecchi e i materiali impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono, in particolare resistere

alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

I materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio di Qualità, devono essere muniti di detto marchio (I.M.Q.). I materiali o gli apparecchi per i quali sussista il regime di concessione del contrassegno C.E.I. devono essere muniti di tale contrassegno. Quando si tratta di apparecchiatura non ancora ammessa al marchio I.M.Q. o al contrassegno C.E.I., la Ditta è tenuta a presentare una campionatura a Istituti specializzati (CESI, ecc.) per un parere tecnico che potrà essere citato in offerta a titolo di garanzia. Alla Direzione Lavori è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare, nel corso dei lavori, la qualità ed il tipo di materiali impiegati e le modalità di esecuzione degli interventi, con riferimento alle condizioni del presente disciplinare, con il diritto di ordinare la immediata sostituzione di apparecchiature ed il rifacimento parziale o totale dell'intervento quando le condizioni stesse non risultassero osservate.

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione rispetto a quanto indicato nel progetto salvo che dette varianti richieste dal Committente o proposte dall'impresa, non vengano precisate e concordate per iscritto.

### **Art. 8**

#### **Caratteristiche dei materiali e degli apparecchi e modalità di installazione**

- a) PLC – Le apparecchiature saranno installate nei quadri di contenimento esistenti;
- b) Cavo in fibra ottica – Esso sarà installato nei cavidotti esistenti, previo sfilaggio del cavo dati esistente di collegamento tra i PLC esistenti e il C.O.C. del Museo. Nella eventuale impossibilità di infilaggio si farà molta attenzione nello scegliere il cavidotto meno costipato per un agevole infilaggio.

La posa in opera di qualsiasi materiale, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o pendenza, che in sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in ripristino). L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o materiale che gli venga ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o il manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

### **Art. 9**

#### **Lavori inclusi**

Per la realizzazione degli impianti si intendono incluse nelle prestazioni della ditta tutte le opere indicate e descritte nella documentazione di riferimento ed in genere tutto quanto necessario per una perfetta esecuzione e funzionamento degli impianti, anche nelle parti eventualmente non descritte o mancanti sui disegni.

Nella fornitura degli impianti, oggetto delle presenti specifiche, si ritengono incluse tutte le prestazioni necessarie a dare l'opera completamente finita e funzionante.

In particolare oltre alla fornitura dei materiali/componenti sono inclusi:

- tutti i trasporti da officina a cantiere;
- trasporto, scarico e posa in opera con mezzi speciali e mano d'opera specializzata di tutti i carichi speciali (vengono considerati tali quelli eccedenti i mezzi normalmente disponibili in cantiere);
- tutte le opere murarie;
- la trapanatura nel cemento armato dei fori per fissaggio di tasselli ad espansione per il sostegno degli ancoraggi;
- la fornitura di zanche, tasselli e quant'altro necessario per murare gli staffaggi e/o ancoraggi di tubazioni, apparecchi e apparecchiature;

- la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e materiali danneggiati prima della consegna degli impianti;
- l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dei lavori;
- tutte le forniture ed opere accessorie di qualsiasi tipo necessarie per dare l'opera completa e funzionante;
- la protezione, mediante coperture o fasciature, di tutte le parti degli impianti, degli apparecchi e di quanto altro non sia agevole togliere da dove sono installati, per difenderli dalle rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che alla ultimazione dei lavori il materiale venga consegnato come nuovo.

### **Art. 10**

#### **Verifiche e prove in corso d'opera**

Durante il corso dei lavori, la Direzione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato speciale di appalto. Il direttore dei lavori, ove si trovi da eccepire in ordine ai risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Disciplinare, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per verificare che gli impianti siano realizzati a regola d'arte ed in conformità alle indicazioni progettuali l'Impresa deve effettuare, durante la loro realizzazione e prima della messa in servizio, esami a vista e prove. Tali verifiche sono da eseguirsi secondo le indicazioni delle norme CEI ed in conformità a quanto di seguito indicato nel dettaglio.

Durante l'esecuzione dei lavori saranno eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Le verifiche e prove preliminari hanno lo scopo di:

controllare le caratteristiche, le prestazioni, le dimensioni, la provenienza e la buona qualità delle apparecchiature e materiali già installati, presenti in cantiere o presso il magazzino della ditta installatrice ed in attesa di essere montati negli impianti

controllare che le modalità di montaggio delle apparecchiature e le modalità delle lavorazioni eseguite in cantiere sui materiali siano eseguite secondo le prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati grafici di progetto

La committente ha la facoltà di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alle prescrizioni progettuali, indipendentemente da quanto esposto nell'offerta della ditta installatrice, la quale è tenuta prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei.

Il materiale, le apparecchiature ed il personale per l'esecuzione delle prove sono a carico dell'Impresa.

Ove richiesto potranno essere effettuati dalla DL eventuali collaudi di materiali e apparecchiature previsti nelle specifiche tecniche. I collaudi in officina del costruttore interesseranno principalmente le macchine, i quadri e le parti di impianto prefabbricate. Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete indicazioni delle modalità di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle prescrizioni di capitolato. I verbali dovranno essere consegnati con gli impianti al collaudo definitivo.

Per le verifiche e le prove il fornitore si impegna a fornire al Committente ed al Collaudatore moduli che attestino l'esito delle prove. Il Collaudatore si riserva la facoltà di ripetere in parte od integralmente tali prove.

E' nella facoltà della Direzione dei Lavori effettuare prove e verifiche specialmente per le parti di impianto la cui accessibilità deve essere impedita o può essere difficoltosa in sede di collaudo finale.

Il fornitore si impegna a prestare la necessaria assistenza, tecnica ed economica, per consentire il regolare svolgimento delle prove.

Prima dell'esecuzione dei collaudi l'Impresa deve fornire al Collaudatore ed al Committente elaborati dai quali si possa rilevare il costruito e i documenti (relazioni di calcolo e tabelle) dai quali risultino le eventuali varianti avvenute in corso d'opera.

Devono essere raccolti i certificati di verifica e collaudi relativi a macchine, apparecchiature e componenti, nonché le relative documentazioni tecniche fornite dalle case costruttrici.

Al termine dei lavori l'Impresa deve consegnare tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite in triplice copia; tali elaborati consistono in disegni e schemi degli impianti eseguiti rappresentanti lo stato di fatto al momento della consegna degli impianti, aggiornati secondo le variazioni eventualmente apportate in corso d'opera. Oltre a ciò l'impresa installatrice deve produrre la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08. Devono, inoltre, essere redatti manuali per la gestione degli impianti, per la loro messa in servizio e per la manutenzione, con l'indicazione della frequenza delle sostituzioni dei principali componenti.

#### **Art. 11**

##### **Modo di esecuzione dei lavori**

Tutte le opere devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del direttore dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare tecnico e dal progetto allegato.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione in tutte le altre opere affidate ad altre ditte sia dalle attività didattiche ed amministrative.

La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

#### **Art. 12**

##### **Ordine dei lavori**

Per tutte le opere la ditta assuntrice, in relazione all'esigenza dell'Ente Committente, dovrà definire il programma temporale per l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennità di sorta.

#### **Art. 13**

##### **Garanzia degli impianti**

La durata della garanzia degli impianti è di dodici mesi computati a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, salvo diversa indicazione contenuta nel Capitolato speciale d'appalto. In questo intervallo di tempo, l'Impresa è tenuta a riparare, tempestivamente ed a sue spese, le imperfezioni ed i guasti che si sono verificati per sua negligenza o per non buona qualità dei materiali.